



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202601-1078
En date du 14/01/2026

SKALA IMMOBILIER

M. Alexandre MILLIEZ
5 Rue de Sainte-Avoye
56400 Pluneret

SIRET : 51773303600019

Adresse du chantier

18 Impasse du Petit Cosquer
56950 Crach

Clôture Crach

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Fournitures				
1.1	Panneau rigide Pro+ Ø 5/5mm - H.2m00 - RAL 7016 Panneau de clôture rigide haute résistance, maille 50x200mm, fils horizontaux Ø5mm et verticaux Ø5mm, traitement anticorrosion et thermolaquage RAL 7016 gris anthracite	19 u	85,00 €	20.0 %	1 615,00 €
1.2	Poteau à sceller 2m17 - RAL 7016 Poteau acier galvanisé thermolaqué RAL 7016, section 60x40mm, hauteur 2m17 avec platine de scellement	19 u	32,00 €	20.0 %	608,00 €
1.3	Lamelles bois occultation - RAL 7016 Lamelles en bois composite ou pin traité autoclave classe 4, teinte gris anthracite, pour occultation totale des panneaux	37,1 ml	28,00 €	20.0 %	1 038,80 €
1.4	Clips de fixation lamelles bois Clips de fixation en plastique haute résistance pour lamelles d'occultation	150 u	0,35 €	20.0 %	52,50 €
1.5	Béton de scellement Béton prêt à l'emploi pour scellement des poteaux, dosé à 350kg/m³	0,95 m3	145,00 €	20.0 %	137,75 €
1.6	Accessoires de fixation Colliers de fixation panneaux/poteaux, boulons inox, écrous et rondelles	1 ens	95,00 €	20.0 %	95,00 €
2	Main d'œuvre				
2.1	Implantation et traçage Piquetage, alignement et traçage de l'emplacement de la clôture sur 37,1ml	2 h	45,00 €	20.0 %	90,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.2	Terrassement et fouilles Réalisation des fouilles pour scellement des poteaux, profondeur 50cm, largeur 30x30cm	6 h	45,00 €	20.0 %	270,00 €
2.3	Scellement des poteaux Mise en place, calage, aplomb et scellement béton des 19 poteaux	8 h	45,00 €	20.0 %	360,00 €
2.4	Pose des panneaux rigides Fixation et réglage des panneaux rigides entre les poteaux	6 h	45,00 €	20.0 %	270,00 €
2.5	Pose des lamelles d'occultation Installation des lamelles bois avec clips de fixation sur toute la longueur	8 h	45,00 €	20.0 %	360,00 €
2.6	Nettoyage et finitions Nettoyage du chantier, vérification de l'alignement et des fixations	1,5 h	45,00 €	20.0 %	67,50 €

3 Évacuation

3.1	Évacuation gravats et déchets Chargement et évacuation en déchetterie des terres et déchets de chantier	1 fft	180,00 €	20.0 %	180,00 €
-----	--	-------	----------	--------	----------

4 Informations complémentaires

- 4.1 Délai d'exécution : 3 à 4 jours ouvrés selon conditions météorologiques (temps de séchage du béton inclus)
- 4.2 Garantie décennale sur l'ouvrage - Garantie fabricant sur les fournitures selon conditions du fournisseur
- 4.3 Les travaux seront réalisés conformément au plan fourni en pièce jointe

Modalités et conditions de règlement :

Par prélèvement
Code I.B.A.N : FR7616958000016623013991763
Code B.I.C : QNTOFRP1XXX

Total net HT	5 144,55 €
TVA (20.0%)	1 028,91 €
Total TTC	6 173,46 €

Net à payer 6 173,46 €

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Garantie responsabilité civile souscrite auprès de MMA IARD 31 Rue du Père Gwenaél, 29470 Plougastel-Daoulas - Couverture : France métropolitaine